

アルミ敷居カバーレール



- 磨り減った敷居の改修に最適！
- 施工はスピーディー！
- 耐久性もバツグン！
- 価格はお手頃！

「パネ協 和室敷居のアルミ製カバー工法」 2本溝 材料価格

【1 見積り内容のご説明】

* 複用の敷居に適用(また平戸車を使用した、厚27の建具まで対応)
* 長さは3種類(L=1,800、2700、3600)対応
* 引違い(2本溝)敷居用です
* 新規敷居のカーレールの高さ(段差)は、約6mm 現状よりあがります。(別紙詳細図添付)
* 色はサンプル色(1色)のみです
* 固定用ビスピッチは@350~400mm
* カーレールの材質はアルミ(メッキ仕上)です
* 材料納期は1週間~10日程度です
* 工事時間が短くてすみ、工期短縮になります。(1ヶ所 約1時間以内)

【2 価格(材料)】 L=1800の敷居の場合 * 数量が20本以下の場合は、別途運賃が必要です。

名 称	数量	単位	見積単価	合 計	備 考
敷居レール材料費(L=1800)	1	ヶ処	3,630	3,630	
合板ハッキン(3×21×1800...2本) 敷居スベリ(塩ビ製)4M分(1.8M×2本分)	1	ヶ処	500	500	
* 定尺寸法による納入のため、現場あわせの端部カット手間は別途と致します					
合計	1	ヶ処		4,130	

L=2700の敷居の場合 * 数量が20本以下の場合は、別途運賃が必要です。

名 称	数量	単位	見積単価	合 計	備 考
敷居レール材料費(L=2700)	1	ヶ処	5,445	5,445	
合板ハッキン(3×21×1800...3本) 敷居スベリ(塩ビ製)2.7M×2本分	1	ヶ処	750	750	
* 定尺寸法による納入のため、現場あわせの端部カット手間は別途と致します					
合計	1	ヶ処		6,195	

L=3600の敷居の場合 * 数量が20本以下の場合は、別途運賃が必要です。

名 称	数量	単位	見積単価	合 計	備 考
敷居レール材料費(L=3600)	1	ヶ処	7,260	7,260	
合板ハッキン(3×21×1800...4本) 敷居スベリ(塩ビ製)3.6M×2本分	1	ヶ処	1,000	1,000	
* 定尺寸法による納入のため、現場あわせの端部カット手間は別途と致します					
合計	1	ヶ処		8,260	



